

訓練構築物等 明細

件名 : 令和5年度 近畿ブロック緊急消防支援隊合同訓練

開催場所 : 海南会場

金額合計 (税別)		数	単位	備考
項目 1	仕様/内容	規格 仕様書		
①中高層建物倒壊救出救助訓練棟				
足場材		1~2階部W20m×D10m×H6m	1	式 床はフラとに
		3~屋上階部W10m×D10m×H6m	1	式 床はフラとに
		1階仮囲い部(足場材+養生シート)h2000	1	式
東面		合板下地木材含む(材料) コンパネ(JAS)12.0×900×1800 南含む	1	式 必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式
		窓枠部 テント出力 1.6㎡×6カ所	6	枚
		足場用メッシュシート※グレー色	1	式
		エレベーター開口面 KSK-4815墜落防止ネット15ミリ目	21	㎡
		懸垂幕 10m1枚 8m1枚	1	式
	①ブリーチング用CB板(コンクリート壁)W2000×H2000×D200	・生コン 強度21N/㎡ 程度 (設置含む)	1	式
	②ブリーチング用CB板(コンクリート壁)W1500×D800×H700	・生コン 強度21N/㎡ 程度 (設置含む)	1	式
		①と②撤去処分費(・重機・運搬費・処分費)	1	式
南面		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式 必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式
		3階・鉄製扉 H1900×W900 枠含む	1	カ所
		3階・木製扉 H1900×W900 枠含む	1	カ所
		4階・窓枠風開口部H1200×W900	2	カ所
		足場用メッシュシート※グレー色	1	式
西面		足場用メッシュシート※グレー色	1	式
		西側昇降階段1階~R階まで	1	式
北面		合板下地木材含む(材料) コンパネ(JAS)12.0×900×1800 南含む	1	式 必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式
		足場用メッシュシート※グレー色	1	式
現場塗装		クラックなどの演出塗装	1	式
転倒防止		ワイヤー及びオールアンカー	1	式
1階部(木製トンネル)		W900H600のトンネル	1	式 材料・工場加工
2階部(暗室仕様)		遮光用シート(床用)※2階と3階の床(黒)パンチカーペット	1	式 床一面
		遮光用シート(壁用)※2階壁面(養生シート内張り)	1	式
		2階・間仕切り 木製扉 H1900×W900 枠含む	1	カ所
		3F~2F立てトンネル L型 2カ所	1	式 材料・工場加工
		間仕切り用シート(メッシュシート)	1	式
3階部		間仕切りシート(メッシュシート)	1	式
CB板1800×1800×150 吊りピース2カ所		・生コン 強度21N/㎡ 程度 (設置含む)	2	枚
		撤去処分費(・重機・運搬費・処分費)	1	式
		木製扉下石繊維シート1800×1800	1	枚
4階部		間仕切りシート(メッシュシート)	1	式
エレベーターホール		内側3面メッシュシート	1	式
運搬費		搬入・搬出	1	式 搬入・搬出
設営撤去		設営撤去	1	式
中高層 廃材処分費			1	式
②倒壊建物				
倒壊建物 A		W5m×D4m×H2m~3m 単管下地		
		開口部販売	1	式
		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式 必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式
		スチール波タン	1	式
倒壊建物 B		W4.5m×D3.6m×H2m	1	式

項目 2	仕様／内容	規格 仕様書	数	単位	備考
		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式	必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式	
		入口部H300程度の門方	1	式	
	倒壊建物 c	W9m×H2m～3m(正面)	1	式	
		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式	必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式	
		W900H900のトンネル	1	式	材料・工場加工
		窓枠風開口部(木枠+出力)H900×W1900	4	カ所	
	倒壊建物2階建て c	W7.4m×D3.8m×H6.3m	1	式	
		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式	必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式	
		開口部材は90角(1400×1400)	4	カ所	
	倒壊建物 D	W7.4m×D3.8m×H6.3m	1	式	
		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式	必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式	
		訓練初日に開けた開口部1カ所は夕方ふさぐ	1	式	
	倒壊建物 E	W3.8m×D4m×H1.5m～0.5m 単管下地	1	式	
		合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式	必用枚数
		合板EP塗装 2回塗り	1	式	
	A～E	クラックなどの演出塗装	1	式	
	運搬費	搬入・搬出	1	式	搬入・搬出
	設営撤去	設営撤去	1	式	
	倒壊建物 廃材処分費		1	式	
項目 3	仕様／内容	規格 仕様書	数	単位	備考
	③橋梁				
	A部分 足場材 模擬バス部	W19.85m×D6.3m×H5m+手摺	1	式	床はフラとに
		W12.6m×D1.8m×H3.8m+手摺	1	式	床はフラとに
		合板下地木材含む(材料) コンパネ(JAS)12.0×900×1800 南含む	1	式	必用枚数
		懸垂幕 8m1枚	1	式	
	バス	演出用 ターボリン出力	1	式	
		(座席部パイプ椅子固定)	13	脚	
	橋梁部	足場用メッシュシート裏面+両側※グレー色			
		足場用メッシュシート裏面+両側※黒色 橋脚部			
		昇降階段	1	式	
		軽車輛乗る部分補強	1	式	
	B部分 足場材 模擬トラック	W3.6m×D4.5m×H5m+手摺	1	式	床はフラとに
		W7.2m×D4.5m×H3m+手摺	1	式	床はフラとに
		W5.4m×D6.3m×H3m+手摺	1	式	床はフラとに
		300角アルミトラス	1	式	
	トラック荷台	演出用 ターボリン出力	1	式	
	橋梁部	足場用メッシュシート 橋脚部	1	式	
		足場用メッシュシート裏面+両側※黒色 橋脚部	1	式	
		昇降階段	1	式	
		トラック頭木工パネル	1	式	
		(座席部パイプ椅子固定)	2	脚	
		トラック頭部 演出ターボリン出力	1	式	
		トラックドア部木製ドア(蝶番90°開閉するもの)	1	カ所	
	養生	トラックとバス目隠しシート(ブルーシートで隠す)	1	式	11月4日使用まで養生
	運搬費	搬入・搬出	1	式	搬入・搬出
	設営撤去	設営撤去	1	式	
	廃材処分費		1	式	

項目 3	仕様/内容	規格 仕様書	数	単位	備考
	④水路	幅20M			
	水槽部足場材	ステージ部含む	1	式	
	水槽内合板	合板下地木材含む(材料)合板 → コンパネ(JAS)12.0×900×1800	1	式	
	止水用シート		1	式	
	運搬費		1	式	設営撤去
	設営撤去		1	式	
	廃材処分費		1	式	
	⑤納品材料(レンタル・購入品 他)				
	倒壊家屋ガラ(コンクリート片)	4トンドンプ 仮置き⇄搬入⇄搬出	7	台	20m ³
	倒壊家屋ガラ(木片)	4トンドンプ 仮置き⇄搬入⇄搬出	7	台	20m ³
	支給木材	バタ角 4M×90mm×90mm	41	本	
		2×4(38cm×89cm)×2438mm(8ft)	10	本	
		2×4(38cm×89cm)×3050mm(10ft)	10	本	
		2×4(38cm×89cm)×3650mm(12ft)	10	本	
		2×6(38cm×140cm)×3650mm(12ft)	10	本	
		コンパネ 12mm(基準)	15	枚	
		鉄筋2.5cm×120cm 15本? ← D-10	18	m	
		90mm木ビス	1000	本	
		90mm 釘	1000	本	
		65mm木ビス	1000	本	
		65mm 釘	1000	本	
		U字構(上ぶた式U形側溝)呼び名 240(240×220×240)機カンケンHP参考	5	個	
		コンクリート柵板 1000×300×40	5	枚	
		購入品配送費	1	式	
		産廃処分費	1	式	
	レンタル品	山留材 H 200×200×8×12 4m	7	本	
		規制線用杭 杭長1000mm	50	本	
		規制線用テープ (トラテープ斜めトラ塩ビフィルム)	300	m	
		カラーコーン	80	個	
		コーンウエイト	80	個	
		コーンバー	70	本	
		搬入搬出車両費	2	車	
	クレーン車(25tRC)	車両設置他荷揚げ設置作業用 設営・撤去	2	車	
		上記玉掛け及び設置作業員(篤工) 2名×2日	4	工数	
	⑥共通仮設 他				
	栈橋A 25tラフタークレーンが通れる強度	5×20 =3枚 中間うけ材料含む(ジョイント部は溶接)	1	カ所	
	栈橋B 救急車が通れる強度	5×20=2枚中間うけ材料含む(ジョイント部は溶接)	1	カ所	
	場内看板	入口・駐車場 W0.9m*H1.8m程度	3	枚	
	テント名称サイン	CP+出力 200×600	6	枚	
	駐車場ライン引き		1	式	
	駐車場警備	11月4日	4	名	

