

# 切目川ダム（切目川河川総合開発事業）

## 1 概要

切目川流域では、昭和63年に約30億円の被害額が発生するなど、これまで度重なる洪水による被害や農業用水が不足するなど渇水被害を受けており、住民生活に大きな支障を及ぼしてきました。

このため、県では洪水被害の軽減、水道用水と河川維持流量及び農業用水の確保を図るため、切目川河川総合開発事業に平成3年度から着手しております。

## 2 内容

- ・事業箇所 日高郡印南町高串地内
- ・事業期間 平成3年度から
- ・ダムの諸元形 式：重力式コンクリートダム  
洪水調節方式：自然調節方式  
堤 高：44.5m 総貯水容量：396万m<sup>3</sup>
- ・全体事業費 約159億円
- ・事業進捗状況 事業費進捗率約53%（平成22年度末時点）  
ダムに係る用地取得・移転補償は完了
- ・今年度事業概要 事業費：14.2億円  
転流工（H21～22年度）、  
国道425号2号トンネル（H22～24年度）等

## 3 経過


- ・昭和62年度 予備調査開始
- ・平成3年度 実施計画調査（国庫補助事業）新規採択
- ・平成10年度 和歌山県公共事業再評価
- ・平成11年度 「切目川水系河川整備基本方針」策定
- ・平成12年度 「切目川水系河川整備計画」策定
- ・平成13年度 ダム建設新規採択
- ・平成16年度 ダム建設に伴う損失補償基準妥結（地元区・県）  
付替国道（国道425号）工事着手
- ・平成17年度 和歌山県公共事業再評価
- ・平成19年度 高串区離村式（水没地区）
- ・平成20年度 和歌山県公共事業再評価
- ・平成21年度 「切目川ダムにおける環境評価について」公表  
転流工工事着手
- ・平成22年度 付替道路（国道425号）一部供用

# 切目川ダム の位置



和歌山県全図

印南町全図



完成イメージ