No.

土木工事標準積算基準書

令和5年7月

和歌山県県土整備部

1. 総則

和歌山県県土整備部所管の工事の積算は、一般財団法人建設物価調査会で発行している次の市販図書（以下、「市販図書」という。）の記載内容を読替えて、優先して適用するものとする。

○ 共通編　　令和５年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書＜共通編＞
○ 道路・河川編　令和５年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書＜河川・道路編＞
○ 電気通信編　　令和５年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書＜電気通信編＞
○ 機械編　　令和５年度版 国土交通省機械設備工事積算基準

2. 共通編

○第Ⅰ編 総則 第1章 総則 ①適用範囲等

１　適用範囲
　本土木工事標準積算基準書は，和歌山県県土整備部が発注する河川工事，砂防工事，ダム工事，道路工事等の土木工事を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用する。
　ただし，この基準書によることが著しく不適当又は困難であると認められるものについては，適用除外とすることができる。また，港湾工事や空港工事については，別途の定めによるものとする。
２　基準の適用
　工事費の積算における基準は，原則として，設計書作成時における最新の基準を適用する。
３ 設計書の作成
　設計書の作成にあたっては，目的とする工事を最も合理的に施工及び監督できるよう施工条件，施工管理，安全施工等に十分留意し，工法歩掛及び単価などについて調査研究をおこない，明確に作成しなければならない。

（Ⅰ-1-①-1）

○第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ①直接工事費 1 材料費（2)価格

　価格は，原則として，設計書作成時における市場価格とし，消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する材料の単位あたりの価格を設計単価といい，設計単価は，物価資料等を参考とし，買入価格，買入れに要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とするものとする。
　当初の支給品の価格決定については，官側において購入した資材を支給する場合，現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも，設計書作成時における市場価格または類似品価格とする。
　１）～５）＜削除＞

（Ⅰ-2-①-1～Ⅰ-2-①-2）

○第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ①直接工事費 2 歩掛

　＜削除＞

（Ⅰ-2-①-2）

○第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ①直接工事費 5 諸雑費及び端数処理（2)端数処理 6）

　工事価格は，1,000 円単位とする。工事価格の 1,000 円単位での調整は，一般管理費等で行うものとし，「第Ⅰ編第３章　一般管理費等及び消費税等相当額」で算出された一般管理費等の計算額より，端数処理前の工事価格の 1,000 円未満の金額を除いた額を計上する。

（Ⅰ-2-①-4）

○第Ⅰ編 総則 第2章 工事費の積算 ②間接工事費 3 現場管理費（5）2）

　当初の支給品の価格決定については，官側において購入した資材を支給する場合，現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも，設計書作成時における市場価格又は類似品価格とする。

（Ⅰ-2-②-32）

○第Ⅰ編 総則 第3章 一般管理費等及び消費税等相当額 ①一般管理費等 4 一般管理費等率の補正 別表第3

契約保証に係る一般管理費等率の補正

保　証　の　方　法	補正値(%)
ケース１：発注者が金銭的保証を必要とする場合 （工事請負契約書第４条を採用する場合)。	0.04
ケース２：発注者が役務的保証を必要とする場合。	0.09
ケース３：ケース１及び２以外の場合。	補正しない

（注）１．ケース―３の具体例は以下のとおり。

①和歌山県財務規則第９０条第１項の規定により工事請負契約書の作成を省略できる工事請負契約である場合

②和歌山県財務規則第９３条の規定により契約保証金の納付の免除ができる工事請負契約である場合

２．契約保証費を計上する場合は，原則として当初契約の積算に見込むものとする。

（Ⅰ-3-①-2）

○第Ⅰ編 総則 第4章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の減額となる場合の運用について

＜削除＞

（Ⅰ-4-①-1～Ⅰ-4-④-3）

○第Ⅰ編 総則 第5章 数値基準等 別表

巻末資料を適用する。ただし，「規格」は市販図書を適用するものとする。

（Ⅰ-5-②-2～Ⅰ-5-②-35）

○第Ⅰ編 総則 第13章 総価契約単価合意方式

＜削除＞

（Ⅰ-13-①-1～Ⅰ-13-①-4）

○設計変更（県独自）

① 一般事項

（1）変更設計で数量の増減等により主たる工種が変わっても当初設計の工種とする。

（2）設計変更時における現場管理費の補正については，工事区間の延長，工期の延長短縮等により当初計上した補正値に増減が生じた場合，あるいは当初計上していなかったが，上記条件の変更により補正出来ることとなった場合は設計変更の対象として処理するものとする。

② 設計変更の計算例

請負工事の設計変更は，官積算により，次の方法で行うものとする。

・設計額

設計変更の際，元設計及び変更設計の種別，細別の金額は全て官積算額とする。

・設計変更の要領

設計変更の積算は，次の方法により行う。

（第 1 回変更請負額）

$$\text{第 1 回変更請負工事価格(税抜)} = \frac{\text{当初請負額(税込)}}{\text{当初官積算額(税込)}} \times \text{第 1 回変更官積算工事価格(税抜)}$$

第 1 回変更請負額 ＝ 第 1 回変更請負工事価格(税抜)×(1＋消費税率)

（第２回変更請負額）

$$\text{第２回変更請負工事価格(税抜)} = \frac{\text{第一回変更請負額(税込)}}{\text{第一回変更官積算額(税込)}} \times \text{第２回変更官積算工事価格(税抜)}$$

第２回変更請負額＝第２回変更請負工事価格(税抜)×(1＋消費税率)

(例) 当初官積算額 15,000,000 円 請負額 13,000,000 円

第 1 回変更官積算工事価格 16,000,000 円

$$\text{第 1 回変更請負工事価格(税抜)} = \frac{13,000,000}{15,000,000} \times 16,000,000 = 13,866,000 \text{ 円}$$

第 1 回変更請負額＝13,866,000×(1＋0.10)＝15,252,600 円

第２回変更官積算工事価格 15,500,000 円 第１回変更官積算工事価格 16,000,000 円

$$\text{第２回変更請負工事価格(税抜)} = \frac{15,252,600}{16,000,000 \times (1+0.10)} \times 15,500,000 = 13,432,000 \text{ 円}$$

第２回変更請負額＝13,432,000×(1＋0.10)＝14,775,200 円

(注) 1）変更官積算とは，官単位，官経費をもとに当初官積算と同一方法により積算する。

2）消費税＝消費税率＋地方消費税率

（　－　）

3. 河川・道路編

○第Ⅳ編 道路 第7章 橋梁工 ①鋼橋製作工 2. 材料費 2－1 鋼材単価の決定時期

鋼材単価は、原則として設計書作成時における市場価格とする。

（Ⅳ-7-①-2）

○第Ⅳ編 道路 第7章 橋梁工 ①鋼橋製作工 5. 桁輸送費 5－1 運搬距離 表5. 1 橋梁製作工場所在地一覧

	所在地
和歌山県	和歌山市，海南市，紀の川市，由良町

（Ⅳ-7-①-16）

4. 電気通信編

○第Ⅶ編 積算 第１章 総則 ①適用範囲等 １ 適用範囲

この基準書は、和歌山県県土整備部の土木事業における電気通信設備を請負施工に付する場合における工事費の積算に適用する。

ただし、この基準書によることが著しく不適当又は困難であると認められるものについては、適用除外とすることができる。

（Ⅶ－1－1）

○第Ⅶ編 積算 第2章 工事費の積算 ②機器単体費

機器単体費の算定は以下によるものとする。

(1) 機器単体費は、工事施工にあたっての機器の調達価格（原則として設計書作成時における市場価格）とし、消費税相当額を含まない価格とする。

(2) 機器の価格算定は「第１章②1－1 (1)（イ）機器単体費の内訳」に基づき積上げ計算するものとするが、これにより難い場合は見積り、物価資料、実績等に基づき適切な価格を算定するものとする。

(3) 見積りにより価格算定する場合は、機器の性能、構成、規格、品質、数量、納入時期、納入場所等の条件を掲示し、見積依頼を行うものとする。徴収した見積価格は取引実績等を勘案して適切な価格を算定するものとする。

(4) 機器の出荷場所から施工現場までの輸送費は別途計上するものとする。

(5) 支給品の価格決定については、官側において調達した機器を支給する場合、現場発生機器を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、設計書作成時の類似品価格とする。

（Ⅶ－2－6）

○第Ⅶ編 積算 第2章 工事費の積算 ④直接工事費 2 材料費（2)価格

価格は、原則として、設計書作成時における市場価格とするものとし、消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する材料の単位当りの価格を設計単価といい、設計単価は、物価資料等を参考とし、買入価格、買入れに要する費用及び購入場所から施工現場までの運賃の合計額とするものとする。

支給品の価格決定については、官側において購入した資材を支給する場合、現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも、設計書作成時の類似品価格とする。

（Ⅶ－2－8）

○第Ⅶ編 積算 第2章 工事費の積算 ④直接工事費 3 労務費（2)労務賃金（イ)技術労力費

電気通信技術者及び技術員の賃金をいい、「土木工事標準積算基準書（単価・損料等）和歌山県県土整備部」に定めるものとする。

（Ⅶ－2－8）

○第Ⅷ編 歩掛 第1章 一般事項 第1節 一般事項 ①一般事項 1 通則

本歩掛は、和歌山県県土整備部の土木事業における電気通信設備（共通設備、電気設備、通信設備、電子応用設備）の設置に係る共通設備の施工積算に適用する。

ただし、官庁営繕に関する工事及びこの標準歩掛によることが著しく不適当又は困難であると認められる場合を除く。

（Ⅷ－1－1）

5. 機械編

○第2編 機械設備工事積算基準 第1章 一般共通 第2 適用範囲

この積算基準は，和歌山県県土整備部の治水事業，道路事業等における水門設備，ゴム引布製起伏ゲート設備，揚排水ポンプ設備，ダム施工機械設備，トンネル換気設備，トンネル非常用施設，消融雪設備，道路排水設備，共同溝付帯設備，駐車場設備，車両重量計設備，車両計測設備，道路用昇降設備，ダム管理設備，遠方監視操作制御設備，河川浄化設備，鋼製付属設備の製作据付工事に適用する。

（2･①･1）

○第2編 機械設備工事積算基準 第1章 一般共通 第5 請負工事費の積算 1 製作原価 1－1 直接製作費 (3)労務費 3)

機械設備製作工の 1 日当りの標準賃金は，「土木工事標準積算基準書（単価・損料等）和歌山県県土整備部」に定めるものとする。

（2･①･11）

○第2編 機械設備工事積算基準 第1章 一般共通 第5 請負工事費の積算 2 据付工事原価 2－1 直接工事費 (1)輸送費 2)

＜削除＞

（2･①･13）

○第2編 機械設備工事積算基準 第1章 一般共通 第5 請負工事費の積算 2 据付工事原価 2－1 直接工事費 (3)労務費 3)

機械設備据付工の 1 日当りの標準賃金は，「土木工事標準積算基準書（単価・損料等）和歌山県県土整備部」に定めるものとする。

（2･①･13）

○第2編 機械設備工事積算基準 第1章 一般共通 基準の解説 [解]2 据付工事原価 2－1 直接工事費 (1)輸送費(修繕工事) 2)

＜削除＞

（2･①･31）

○第2編 機械設備工事積算基準 第1章 一般共通 基準の解説 [解]6 材料費等の価格等の取扱い (2)材料費等

材料費の価格については，原則として，設計書作成時における市場価格とし，消費税相当分は含まないものとする。設計書に計上する材料の単位当りの価格を設計単価といい，設計単価は物価資料等を参考とし，買取価格，買入れに要する費用及び購入場所から現地までの運賃の合計額とするものとする。

支給品の価格決定については，官側において購入した資材を支給する場合，現場発生資材を官側において保管し再使用品として支給する場合とも，設計書作成時の類似品価格とする。

1）～5）＜削除＞

（2･①･35～2･①･36）

○第3編 機械設備点検･整備積算基準 第1章 一般共通 1 適用範囲

この基準は，和歌山県県土整備部の治水事業，道路事業等における機械設備のうち水門設備，揚排水ポンプ設備，トンネル換気設備・非常用施設，消融雪設備，道路排水設備等の点検・整備費積算に適用する。

ここでいう点検・整備とは，点検要領等に基づいて，機械設備の装置・機器の回転数，寸法，温度，異音等を目視，聴診，触診，計測・測定，管理運転等により異常，損傷の有無，点検要領等で定められている管理値との比較，オイル等の簡易的な分析等を行い，点検表（記録）にとりまとめ，さらに今後の維持管理に資するための考察を行うものである。

また，上記設備の点検と同時に行う小規模な修理や整備及び機能保持のための定期整備は，この基準によるものとし，それ以外の修理や整備（ＯＨ等）及び改造に伴う部材，部品，機器単体品等の取替は，「第２編 機械設備工事積算基準」によるものとする。

なお，小規模な修理や整備及び機能保持のための定期整備とは，設備（又は施設）の機能保持のために定期的に，又は点検結果に基づき実施する調整，給油脂，部品交換などの作業及びその整備記録作成までの一連の作業をいう。

（3･①･1）

○第3編 機械設備点検･整備積算基準 第1章 一般共通 4 点検･整備費の積算 4－1 点検･整備原価
（3）直接労務費 3）

点検整備工の賃金は，「土木工事標準積算基準書（単価・損料等）和歌山県県土整備部」に定める機械設備据付工の日当り賃金とする。

普通作業員の賃金は，公共工事設計労務単価を適用する。

（3･①･5）

○第4編 機械設備設計業務委託積算基準 第1章 一般共通 1 適用範囲

この積算基準は，和歌山県県土整備部の治水事業，道路事業等における機械設備に係わる設計業務に適用するものとする。

（4･①･1）

巻末資料

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
1	土工	掘削工(岩を含む)	掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
2	土工		掘削(砂防)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
3	土工		河床等掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
4	土工		掘削(光ケーブル配管)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
5	土工		整地	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
6	土工		押土(ルーズ)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
7	土工		積込(ルーズ)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
8	土工		積込(ルーズ)砂防	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
9	土工		土砂等運搬	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
10	土工		土砂等運搬(砂防)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
11	土工	掘削工(ICT)	掘削(ICT)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
12	土工		掘削(砂防)(ICT)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
13	土工		河床等掘削(ICT)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
14	土工	(路体・路床)盛土工	路体(築堤)盛土	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
15	土工		路床盛土	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
16	土工		整地	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
17	土工		押土(ルーズ)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
18	土工		積込(ルーズ)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
19	土工		積込(ルーズ)砂防	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
20	土工		土砂等運搬	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
21	土工		土砂等運搬(砂防)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
22	土工	(路体・路床)盛土工(ICT)	路体(築堤)盛土(ICT)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
23	土工		路床盛土(ICT)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
24	土工		土材料	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
25	土工	法面整形工	法面整形	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
26	土工	法面整形工(ICT)	法面整形(ICT)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
27	土工	盛土補強工	安定シート・ネット	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
28	土工		ジオテキスタイル補強土壁	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
29	土工	残土処理工	整地	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
30	土工		土砂等運搬	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
31	土工		残土等処分	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
32	土工	作業土工	床掘	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
33	土工		埋戻し	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
34	土工	作業土工(ICT)	床掘(ICT)	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
35	土工	堤防天端工	天端敷砂利	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
36	共通的工種	矢板工	鋼矢板	枚	1	
37	共通的工種		可とう鋼矢板	枚	1	
38	共通的工種		軽量鋼矢板	枚	1	
39	共通的工種		広幅鋼矢板	枚	1	
40	共通的工種		タイロッド	組	1	
41	共通的工種		腹起し	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
42	共通的工種		控え版	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
43	共通的工種		中詰砂	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
44	共通的工種	法枠工	法枠(現場打,プレキャスト,吹付)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
45	共通的工種	吹付工	吹付(モルタル,コンクリート)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
46	共通的工種	植生工	種子散布	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
47	共通的工種		芝(各種)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
48	共通的工種		客土吹付	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
49	共通的工種		植生基材吹付	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
50	共通的工種		植生マット	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
51	共通的工種		植生シート	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
52	共通的工種		植生筋	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
53	共通的工種		植生穴	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
54	共通的工種		養生(散水養生)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
55	共通的工種	かご工	じゃかご・ふとんかご・かご枠	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
56	共通的工種		止杭	本	1	
57	共通的工種		かごマット(スロープ型)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
58	共通的工種		かごマット(多段積型)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
59	共通的工種		帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁・ジオテキスタイル補強土壁	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
60	共通的工種		補強盛土	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
61	共通的工種	軽量盛土工	軽量盛土	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
62	共通的工種		コンクリート床版	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
63	共通的工種		基礎コンクリート	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
64	共通的工種		壁体工	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
65	共通的工種		裏込砕石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
66	共通的工種	吸出し防止工	吸出し防止材	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
67	共通的工種	泥水処理工	泥水処理	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
68	共通的工種	仮水路工	フィルター材敷設	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
69	共通的工種	場所打擁壁工	処分費	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
70	共通的工種	仮橋・仮桟橋工	積込(コンクリート殻)	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
71	共通的工種	骨材再生工	骨材再生	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
72	共通的工種	土留・仮締切工	ボーリングマシン移設(アンカー)	回	1	
73	共通的工種		アンカー工材料費	式	1	
74	共通的工種		削孔(アンカー)	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
75	共通的工種		グラウト注入(アンカー)	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
76	共通的工種	アンカー工(プレキャストコンクリート板)	PCコンクリート板据付	枚	1	
77	共通的工種		ジョイント処理	箇所	1	
78	基礎工	既製杭工	既製コンクリート杭	本	1	ただし1本当りの場合は1m
79	基礎工		鋼管杭	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m
80	基礎工		H鋼杭	本	1	ただし1本当りの場合は0.5m
81	基礎工		掘削土処理	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
82	基礎工	場所打杭工	場所打杭	本	1	ただし1本当りの場合は0.1m
83	基礎工		掘削土処理	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
84	基礎工	合成杭工	合成杭	本	1	ただし1本当りの場合は0.1m
85	基礎工		掘削土処理	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
86	基礎工	ニューマチックケーソン基礎工	ニューマチックケーソン設備	式	1	
87	基礎工		刃口金物据付	基	1	
88	基礎工		沈下掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
89	基礎工		沈下促進	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
90	基礎工		ケーソン本体コンクリート	m3	1	
91	基礎工		底スラブコンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
92	基礎工		中埋コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
93	基礎工		ブローパイプバルブ調整	基	1	
94	基礎工		中詰充填	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
95	基礎工		砂セントル	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
96	基礎工		天端コンクリート用型枠・支保	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
97	基礎工		足場材設置・撤去	式	1	
98	基礎工		止水壁取壊し	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
99	基礎工	深礎工・シャフト工	巻立コンクリート	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
100	基礎工		掘削土留	本	1	
101	基礎工		グラウト注入	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
102	基礎工	鋼管井筒基礎工	鋼管矢板	本	1	
103	基礎工		井筒内掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
104	基礎工		継手処理	本	1	
105	基礎工		鋼管内掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
106	基礎工		中詰コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
107	基礎工		敷砂	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
108	基礎工		底版コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
109	基礎工		杭切断	本	1	
110	基礎工		鋼管矢板支保	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
111	基礎工		間詰コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
112	基礎工		間詰コンクリート撤去	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
113	基礎工		頂版結合(プレートブラケット)	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
114	基礎工		頂版結合(鉄筋スタッド)	段	1	
115	基礎工		詰杭	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
116	石・ブロック積(張)	石・ブロック積(張)工	石積(張)・コンクリートブロック基礎	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
117	石・ブロック積(張)		各種石・ブロック積(張)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
118	石・ブロック積(張)		間知ブロック張	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
119	石・ブロック積(張)		目地板	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
120	石・ブロック積(張)		ブロック植栽	本	1	
121	石・ブロック積(張)		天端コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
122	石・ブロック積(張)		基礎砕石(基礎材)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
123	石・ブロック積(張)		現場打小口止コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
124	石・ブロック積(張)		プレキャスト小口止ブロック	m	0.1	
125	石・ブロック積(張)		現場打横帯(隔壁)コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
126	石・ブロック積(張)		プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	m	0.1	
127	石・ブロック積(張)		プレキャスト巻止ブロック	m	0.1	
128	石・ブロック積(張)		養生費	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
129	舗装工	舗装準備工	不陸整正	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
130	舗装工		調整コンクリート	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
131	舗装工	舗装準備工(ICT)	不陸整正(ICT)	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
132	舗装工	橋面防水工	橋面防水	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
133	舗装工	舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
134	舗装工		下層路盤(歩道部)	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
135	舗装工		上層路盤(車道・路肩部)	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
136	舗装工		上層路盤(歩道部)	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
137	舗装工		路盤	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
138	舗装工		フィルター層	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
139	舗装工		基層（車道・路肩部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
140	舗装工		基層（歩道部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
141	舗装工		中間層（車道・路肩部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
142	舗装工		中間層（歩道部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
143	舗装工		表層（車道・路肩部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
144	舗装工		表層（歩道部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
145	舗装工		排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
146	舗装工		セメントミルク浸透	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
147	舗装工		アスファルト中間層	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
148	舗装工		コンクリート舗装	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
149	舗装工		連続鉄筋コンクリート舗装	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
150	舗装工		縦目地	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
151	舗装工		横目地	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
152	舗装工		目地切り・清掃	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
153	舗装工		薄層カラー舗装	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
154	舗装工		インターロッキングブロック舗装	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
155	舗装工		特殊ブロック舗装	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
156	舗装工	舗装工（ICT）	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
157	舗装工		上層路盤（車道・路肩部）（ICT）	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
158	舗装工	踏掛版工	踏掛版	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
159	舗装工	区画線工	区画線	m	10	ただし100m未満の場合は1m
160	舗装工		区画線消去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
161	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
162	地盤改良工	自走式土質改良工	土質改良	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
163	地盤改良工	表層安定処理	サンドマット	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
164	地盤改良工		安定シート・ネット	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
165	地盤改良工		表層混合処理	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
166	地盤改良工		置換	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
167	地盤改良工	置換工	置換	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
168	地盤改良工	サンドマット工	サンドマット	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
169	地盤改良工	パイルネット工	既製コンクリート杭	本	1	
170	地盤改良工		木杭	本	1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
171	地盤改良工		連結鉄筋	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
172	地盤改良工		安定シート	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
173	地盤改良工	バーチカルドレーン工	サンドドレーン	本	1	
174	地盤改良工		PVD(プレファブリケイティッドバーチカルドレーン)	本	1	
175	地盤改良工	締固め改良工	サンドコンパクションパイル	本	1	
176	地盤改良工	固結工	粉体噴射撹拌	本	1	
177	地盤改良工		粉体噴射撹拌(先掘・移設・軸間変更)	式	1	
178	地盤改良工		高圧噴射撹拌	本	1	
179	地盤改良工		スラリー撹拌	本	1	
180	地盤改良工		中層混合処理	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
181	地盤改良工		薬液注入	本	1	
182	地盤改良工(ICT)	表層安定処理工	安定処理(ICT)	m2	1	
183	地盤改良工(ICT)	固結工	スラリー撹拌(ICT)	本	1	
184	地盤改良工(ICT)		中層混合処理(ICT)	m3	1	
185	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
186	構造物撤去工		舗装版切断	m	10	ただし100m未満の場合は1m
187	構造物撤去工		舗装版破砕	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
188	構造物撤去工		コンクリートはつり	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
189	構造物撤去工		吹付法面取壊し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
190	構造物撤去工		鋼材切断	箇所	1	
191	構造物撤去工		鋼材切断	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
192	構造物撤去工		鋼矢板引抜	枚	1	
193	構造物撤去工		H鋼杭引抜	本	1	
194	構造物撤去工		広幅鋼矢板引抜き	枚	1	
195	構造物撤去工		コンクリートブロック撤去	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
196	構造物撤去工		覆工板設置・撤去	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
197	構造物撤去工		根固めブロック撤去	個	1	
198	構造物撤去工		殻運搬	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
199	構造物撤去工		殻処分	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
200	構造物撤去工		現場発生品運搬	t	0.01	
201	構造物撤去工	道路施設撤去工	側溝・街渠撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
202	構造物撤去工		集水桝・マンホール撤去	基	1	
203	構造物撤去工		蓋版撤去	枚	1	
204	構造物撤去工		防護・防止柵撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
205	構造物撤去工		視線誘導標撤去	本	1	
206	構造物撤去工		境界杭撤去	本	1	
207	構造物撤去工		道路鋲撤去	個	1	
208	構造物撤去工		車線分離標撤去	本	1	
209	構造物撤去工		境界鋲撤去	枚	1	
210	構造物撤去工		距離標撤去	本	1	
211	構造物撤去工		横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
212	構造物撤去工		遮光フェンス撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
213	構造物撤去工		標識撤去	基	1	
214	構造物撤去工		境界ブロック撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
215	構造物撤去工		ケーブル配管撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
216	構造物撤去工		照明柱撤去	基	1	
217	構造物撤去工	かご撤去工	じやかご撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
218	構造物撤去工		ふとんかご撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
219	構造物撤去工	落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
220	構造物撤去工		落石防止網(繊維網)撤去	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
221	構造物撤去工		コンクリート平板ブロック撤去	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
222	構造物撤去工		ノンスリップ撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
223	構造物撤去工	冬季安全施設撤去工	吹溜式防雪柵撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
224	構造物撤去工		吹払式防雪柵撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
225	構造物撤去工		スノーポール撤去	本	1	
226	構造物撤去工	旧橋撤去工	鋼製高欄撤去	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
227	構造物撤去工		舗装版・床版破砕及び撤去	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
228	構造物撤去工		桁材撤去	t	1	ただし10t未満の場合は0.1t
229	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート表面処理	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
230	仮設工	仮設工	覆工板・敷鉄板	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
231	仮設工	仮設工	覆工板受桁	t	1	ただし10t未満の場合は0.1t
232	仮設工		鋼矢板	枚	1	
233	仮設工		H鋼杭	本	1	
234	仮設工		アンカー	本	1	
235	仮設工		タイロッド・腹起し	t	0.1	
236	仮設工		切梁・腹起し	t	0.1	
237	仮設工		横矢板	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
238	仮設工	水替工	ポンプ排水	日	1	
239	仮設工	水替工	水替とい	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
240	仮設工	地下水低下工	ウエルポイント	日	1	
241	仮設工		ディープウェル	日	1	
242	仮設工	汚濁防止工	汚濁防止フェンス	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
243	仮設工		濁水処理設備	箇所	1	
244	仮設工	防護施設工	発破防護柵	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
245	仮設工		基礎ブロック(立入防止柵)	個	1	
246	仮設工		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
247	仮設工	防護施設工	仮囲い	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
248	仮設工	土のう工	大型土のう	袋	1	
249	仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	掛m2	10	ただし100掛m2未満の場合は1掛m2
250	仮設工	土留・仮締切工	盛替梁	箇所	1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
251	仮設工	土留・仮締切工	アンカー工材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	本	1	
252	仮設工	土留・仮締切工	軽量鋼矢板(電線共同溝)	式	1	
253	仮設工	土留・仮締切工	溝掘り	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
254	仮設工	土留・仮締切工	泥土処理	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
255	仮設工	砂防仮締切工	土砂締切	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
256	仮設工	砂防仮締切工	大型土のう締切	袋	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
257	仮設工	砂防仮締切工	コンクリート締切	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
258	仮設工	仮橋・仮桟橋工	橋脚	t	1	ただし10t未満の場合は0.1t
259	仮設工	仮橋・仮桟橋工	仮設高欄	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
260	仮設工	仮橋・仮桟橋工	仮橋上部	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
261	仮設工	仮橋・仮桟橋工	仮橋コンクリート基礎	箇所	1	
262	仮設工	仮橋・仮桟橋工	高力ボルト	kg	1	
263	仮設工	仮橋・仮桟橋工	防舷材	基	1	
264	仮設工	掘削工	転石破砕	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
265	仮設工	作業土工	掘削補助機械搬入搬出	回	1	
266	仮設工	作業土工	人力運搬	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
267	仮設工	作業ヤード整備工	ヤード造成	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
268	仮設工	工事用道路工	工事用道路補修	式	1	
269	仮設工	工事用道路工	仮設舗装	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
270	仮設工	工事用道路工	仮設アスカーブ	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
271	仮設工	工事用道路工	土のう積	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
272	仮設工	法面吹付工	仮設用モルタル吹付	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
273	仮設工	仮水路工	暗渠排水管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
274	仮設工	防塵対策工	散水	式	1	
275	仮設工	防塵対策工	タイヤ洗浄装置	式	1	
276	仮設工	防塵対策工	路面清掃	式	1	
277	仮設工	電力設備工	配電設備	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
278	仮設工	電力設備工	受電設備	箇所	1	
279	仮設工	トンネル仮設備工	トンネル用水設備	箇所	1	
280	仮設工	トンネル仮設備工	トンネル仮設備保守	箇月	0.1	
281	仮設工	トンネル仮設備工	トンネル充電設備	日	1	
282	仮設工	トンネル仮設備工	吹付プラント組立解体	基	1	
283	仮設工	トンネル仮設備工	スライドセントル組立解体	基	1	
284	仮設工	トンネル仮設備工	防水作業台車組立解体	基	1	
285	仮設工	コンクリート製造設備工	コンクリートプラント設備	基	1	
286	仮設工	コンクリート製造設備工	ケーブルクレーン設備	対	1	
287	仮設工	除雪工	現場内除雪(機械)	時間	1	
288	仮設工	除雪工	現場内除雪(人力)	人日	1	
289	仮設工	除雪工	仮囲い屋根部	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
290	仮設工	雪寒施設工	雪寒仮囲い	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
291	仮設工	雪寒施設工	ウェザーシェルター	基	1	
292	構造物補修工		充てん工法	構造物	1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
293	構造物補修工		低圧注入工法	構造物	1	
294	構造物補修工		左官工法	構造物	1	
295	コンクリート構造物		基礎材	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
296	コンクリート構造物		均しコンクリート	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
297	コンクリート構造物		コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
298	コンクリート構造物		二次コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
299	コンクリート構造物		鉄筋	t	0.01	
300	コンクリート構造物		目地材	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
301	コンクリート構造物		止水板	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
302	コンクリート構造物		型枠	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
303	コンクリート構造物		足場	掛m2	10	ただし100掛m2未満の場合は1掛m2
304	コンクリート構造物		支保	空m3	10	ただし100空m3未満の場合は1空m3
305	コンクリート構造物		植石張り	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
306	コンクリート構造物		水抜パイプ	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
307	コンクリート構造物		スリップバー	箇所	1	
308	コンクリート構造物		スリップバー	組	1	
309	コンクリート構造物		防水モルタル	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
310	コンクリート構造物		アンカーボルト	本	1	
311	コンクリート構造物		有孔管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
312	コンクリート構造物		可撓継手	箇所	1	
313	コンクリート構造物	橋台躯体工(構造物単位)	逆T式橋台	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
314	コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	T型橋脚	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
315	コンクリート構造物	橋脚躯体工(構造物単位)	壁式橋脚	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
316	コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	逆T型擁壁	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
317	コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	L型擁壁	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
318	コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	もたれ式擁壁	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
319	コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	重力式擁壁	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
320	コンクリート構造物	場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
321	コンクリート構造物	羽口工	連節ブロック張(コンクリート)	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
322	コンクリート構造物	暗渠工	プレキャストボックス	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
323	構造物	帯状構造物(小規模)工	各種ブロック(既製品共)H＝2.0m未満の擁壁類	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
324	構造物	帯状構造物(大規模)工	H＝2.0m以上の擁壁類	m	0.1	
325	構造物	排水構造物工		m	1	ただし10m未満の場合または径1m以上の管渠類の場合は0.1m

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
326	構造物	排水構造物工	現場打水路	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
327	構造物	排水構造物工	縦排水・小段排水	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
328	構造物	場所打函渠工(構造物単位)	函渠	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
329	構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	プレキャストボックス	m	0.1	
330	構造物	函渠工(大型ボックスカルバート工)	止水シート	m	1	
331	構造物	排水性舗装用路肩排水工	透水性樹脂コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
332	構造物	橋脚架設工	橋脚架設	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
333	工場製作工	製作工	製作加工	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
334	工場製作工		ボルト・ナット	組	1	
335	工場製作工		スタッドジベル	本	1	
336	工場製作工		バックアップ	m3	0.1	ただし1m3未満の場合は0.01m3
337	工場製作工		充填シール	m3	0.1	ただし1m3未満の場合は0.01m3
338	工場製作工		アンカーボルト	組	1	
339	工場製作工	鋳造費	金属支承	個	1	
340	工場製作工		大型ゴム支承	個	1	
341	工場製作工		排水桝	個	1	
342	工場製作工		橋名板	枚	1	
343	工場製作工		橋歴板	枚	1	
344	工場製作工	工場塗装工	前処理	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
345	工場製作工		塗装(下・中・上塗)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
346	工場製作工		メッキ	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
347	工場製品輸送工	輸送工	輸送	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
348	工場製品輸送工	輸送工	現場取卸(PC桁)	本	1	
349	工場製品輸送工		工場取卸(鋼桁・鋼管杭)	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
350	工場製品輸送工		小運搬	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
351	付属施設	縁石工	歩車道境界ブロック	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
352	付属施設		地先境界ブロック	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
353	付属施設		植樹ブロック	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
354	付属施設	緑化ブロック工	養生費	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
355	付属施設		アスカーブ	m	10	ただし100m未満の場合は1m
356	付属施設	集水桝・街渠桝・マンホール工	集水桝	箇所	1	(プレキャスト含む)
357	付属施設		街渠枡	箇所	1	(プレキャスト含む)
358	付属施設		マンホール	箇所	1	
359	付属施設		蓋	枚	1	
360	付属施設	路側防護柵工	ガードレール	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
361	付属施設		ガードパイプ	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
362	付属施設		ガードケーブル	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
363	付属施設		ボックスビーム	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
364	付属施設		基礎ブロック(立入防止柵)	個	1	
365	付属施設		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
366	付属施設		転落(横断)防止柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
367	付属施設		車止めポスト	本	1	
368	付属施設	ワイヤロープ防護柵工	端末基礎・端末金具	箇所	1	
369	付属施設		支柱	本	1	
370	付属施設		ワイヤロープ	m	1	
371	付属施設		ターンバックル	箇所	1	
372	付属施設		橋梁部基礎・支柱	箇所	1	
373	付属施設	階段工	現場打階段	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
374	付属施設		プレキャスト階段	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
375	付属施設	境界工	境界杭	本	1	
376	付属施設		境界鋲	枚	1	
377	付属施設		境界(法留)壁	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
378	付属施設	落石防護柵工	ロープ・金網	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
379	付属施設		支柱	本	1	
380	付属施設		ステーロープ	本	1	
381	付属施設	防雪柵工	防雪柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
382	付属施設	雪崩予防柵工	雪崩予防柵基礎	基	1	
383	付属施設		雪崩予防柵	基	1	
384	付属施設		雪崩予防柵アンカー	本	1	
385	付属施設	落石防止網工	ロックネット	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
386	付属施設		繊維網	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
387	付属施設	遮音壁基礎工	支柱アンカーボルト	本	1	
388	付属施設	遮音壁本体工	遮音壁	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
389	付属施設		外装板	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
390	付属施設	ケーブル配管工	ケーブル配管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
391	付属施設		ハンドホール	箇所	1	
392	付属施設	道路付属物工	視線誘導標	本	1	
393	付属施設		車線分離標	本	1	
394	付属施設		距離標	本	1	
395	付属施設		道路鋲	個	1	
396	付属施設		アンカーボルト	本	1	
397	付属施設	照明工	照明柱基礎	基	1	
398	付属施設		照明柱	基	1	
399	付属施設	銘板工	銘板	枚	1	
400	付属施設		表示板	枚	1	
401	付属施設	小型標識工	標識柱	基	1	
402	付属施設		標識板	枚	1	
403	付属施設	大型標識工	標識基礎	基	1	
404	付属施設		片持標識柱	基	1	
405	付属施設		門型標識柱	基	1	
406	付属施設		標識板	枚	1	
407	付属施設		着雪防止板	枚	1	
408	付属施設	道路植栽工	植樹帯盛土	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
409	付属施設		植樹	本	1	
410	付属施設		地被類植付	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
411	付属施設		樹名板	枚	1	
412	付属施設	アンカー工	アンカー	本	1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
413	付属施設		アンカー(プレキャストコンクリート板)	本	1	
414	付属施設		アンカー足場	空m3	10	ただし100空m3未満の場合は1空m3
415	付属施設		鉄筋挿入	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
416	付属施設	点検施設工	梯子	本	1	
417	付属施設		ステップ	本	1	
418	付属施設		蓋	枚	1	
419	付属施設	グラウトホール工	グラウトホール	組	1	
420	付属施設	観測施設工	量水標	箇所	1	
421	付属施設		水位計	箇所	1	
422	付属施設		流量計	箇所	1	
423	付属施設	燃料貯油槽工	充填砂	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
424	付属施設	情報案内施設工	スクリーン	個	1	
425	付属施設	情報案内施設工	案内板	箇所	1	
426	河川構造物	土台基礎工	土台	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
427	河川構造物	笠コンクリート工	笠コンクリート	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
428	河川構造物		笠コンクリートブロック	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
429	河川構造物	護岸付属物工	横帯(隔壁)コンクリート	m	0.1	
430	河川構造物		小口止	m	0.1	
431	河川構造物		小口止矢板	枚	1	
432	河川構造物		縦帯コンクリート	m	0.1	
433	河川構造物		巻止コンクリート	m	0.1	
434	河川構造物		平張コンクリート	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
435	河川構造物	多自然護岸工	木杭	本	1	
436	河川構造物		巨石張(積)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
437	河川構造物		巨石据付	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
438	河川構造物		巨石採取	個	1	
439	河川構造物		巨石運搬	式	1	
440	河川構造物		雑割石張	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
441	河川構造物		かごマット	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
442	河川構造物		ブロックマット	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
443	河川構造物		杭柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
444	河川構造物		連柴柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
445	河川構造物		粗朶法覆	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
446	河川構造物		玉石柳枝	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
447	河川構造物		栗石粗朶	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
448	河川構造物	覆土工	覆土	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
449	河川構造物	間詰工	間詰コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
450	河川構造物		間詰石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
451	河川構造物	沈床工	沈床	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
452	河川構造物		粗朶単床	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
453	河川構造物		粗朶柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
454	河川構造物	捨石工	捨石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
455	河川構造物		表面均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
456	河川構造物	元付工	元付	箇所	1	
457	河川構造物	牛・枠工	牛	組	1	
458	河川構造物		枠	組	1	
459	河川構造物	杭出し水制工	杭出し水制	基	1	
460	河川構造物	基礎工	現場打基礎	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
461	河川構造物		プレキャスト基礎	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
462	河川構造物	基礎工	コンクリート生産・運搬・クレーン打設	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
463	河川構造物	根固めブロック工	根固めブロック製作	個	1	
464	河川構造物		根固めブロック据付	個	1	
465	河川構造物		消波根固めブロック仮置	個	1	
466	河川構造物		消波根固めブロック運搬	個	1	
467	河川構造物		袋詰め玉石	袋	1	
468	河川構造物	ブロック床版工	場所打ブロック	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
469	河川構造物	函渠工	PC函渠	m	0.1	
470	河川構造物		可撓継手	箇所	1	
471	河川構造物		取替式止水板	箇所	1	
472	河川構造物		函渠接続	箇所	1	
473	河川構造物	側壁工	裏込石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
474	河川構造物	コンクリートブロック工(コンクリートブ ロック積)	遮水シート	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
475	河川構造物	羽口工	連節ブロック水中吊落し	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
476	河川構造物	植生工	被覆シート張	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
477	砂防	コンクリート・鋼製堰堤本体・副堤工	堤冠コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
478	砂防		水抜暗渠	m	0.1	
479	砂防		鋼製枠	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
480	砂防		枠内中詰	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
481	砂防		足場	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
482	砂防		チッピング(岩盤面・打継面)	m2	1	
483	砂防		チッピング(既設堰堤腹付け面)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
484	砂防		岩盤清掃	m2	1	
485	砂防		隔壁コンクリート基礎	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
486	砂防		均しコンクリート	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
487	砂防		残存型枠	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
488	砂防	鋼製砂防工	組立・据付け工	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
489	砂防		本締め工	本	1	
490	砂防		アンカー工	本	1	
491	砂防		現場塗装工(はけ塗り)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
492	砂防	コンクリート側壁工	均しコンクリート	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
493	砂防		水抜暗渠	m	0.1	
494	砂防	集排水ボーリング工	ボーリング	m	0.1	
495	砂防		ボーリング洗浄	m	0.1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
496	砂防		保孔管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
497	砂防		ボーリング仮設機材	回	1	
498	砂防	集水井工	集水井掘削	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
499	砂防		井戸中詰	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
500	砂防		プレキャスト井筒	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
501	砂防		固定基礎コンクリート	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
502	砂防		底張コンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
503	砂防		井戸蓋	枚	1	
504	砂防	山腹水路工	山腹暗渠	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
505	砂防		現場打水路	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
506	砂防	仮締切工	中詰・締切盛土撤去	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
507	砂防	砂防ソイルセメント工	砂防ソイルセメント	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
508	海岸	海岸コンクリート(根固・消波)ブロック工	海岸コンクリート(根 固・消波)ブロック製作	個	1	
509	海岸		海岸コンクリート(根 固・消波)ブロック据付	個	1	
510	海岸	護岸工	裏込(砕)石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
511	海岸		石材	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
512	海岸	コンクリート被覆工	コンクリート	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
513	海岸	捨石工	中詰石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
514	海岸		捨石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
515	海岸		捨石均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
516	海岸		表面均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
517	海岸	被覆石工	被覆石据付	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
518	海岸		被覆石均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
519	海岸	被覆ブロック工	被覆ブロック据付	個	1	
520	海岸	矢板工	鋼矢板防食	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
521	海岸	詰杭工	既製コンクリート杭	本	1	
522	海岸		コンクリートパネル	枚	1	
523	海岸		中詰石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
524	海岸		表面均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
525	海岸	石枠工	コンクリート枠製作	個	1	
526	海岸		コンクリート枠据付	個	1	
527	海岸		中詰石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
528	海岸		捨石均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
529	海岸	ケーソン・セルラー工	ケーソン等運搬・据付	個	1	
530	海岸		中詰砂・石	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
531	海岸		表面均し	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
532	浚渫工	浚渫船運転工(ポンプ浚渫船)	浚渫船運転	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
533	浚渫工		排砂管(設備)	本	1	
534	浚渫工		浚渫船機械管理費(官船)	日	1	
535	浚渫工		排砂管保守	日	1	
536	浚渫工	作業船及び機械運転工(ポンプ浚渫船)	中継ポンプ運転	台	1	
537	浚渫工		揚錨船運転	日	1	
538	浚渫工		交通船運転	日	1	
539	浚渫工		警戒船運転	日	1	
540	浚渫工	浚渫船運転工(グラブ浚渫船)	浚渫船運転	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
541	浚渫工		浚渫船等機械管理費	日	1	
542	浚渫工	作業船及び機械運転工(グラブ浚渫船)	揚錨船運転	日	1	
543	浚渫工		交通船運転	日	1	
544	浚渫工		土運搬船運転	日	1	
545	浚渫工		曳船運転	日	1	
546	浚渫工		警戒船運転	日	1	
547	浚渫工	バックホウ浚渫船	バックホウ浚渫船運転	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
548	浚渫工		繋船運転	日	1	
549	浚渫工		土運船運転	日	1	
550	浚渫工		浚渫土揚土	日	1	
551	浚渫工	バックホウ浚渫船(ICT)	バックホウ浚渫船運転	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
552	浚渫工	配土工	配土	日	1	
553	浚渫工	浚渫土処理工	浚渫土処理	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
554	鋼橋上部工	地組工	地組	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
555	鋼橋上部工	床版工	床版架設	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
556	鋼橋上部工	架設工	各種設備	式	1	
557	鋼橋上部工		桁架設	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
558	鋼橋上部工	現場継手工	本締めボルト	本	1	
559	鋼橋上部工		鋼床板現場溶接	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
560	鋼橋上部工	支承工	金属支承設置	個	1	
561	鋼橋上部工		大型ゴム支承設置	個	1	
562	鋼橋上部工	伸縮装置工	鋼・ゴム製伸縮装置	m	0.1	
563	鋼橋上部工		鋼製伸縮装置	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
564	鋼橋上部工		埋設ジョイント	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
565	鋼橋上部工	落橋防止装置工	落橋防止装置	箇所	1	
566	鋼橋上部工	排水装置工	排水桝	箇所	1	
567	鋼橋上部工		排水管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
568	鋼橋上部工	地覆工	場所打地覆	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
569	鋼橋上部工		プレキャスト地覆	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
570	鋼橋上部工	橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
571	鋼橋上部工	橋梁用高欄工	橋梁用高欄	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
572	鋼橋上部工	検査路工	検査路	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
573	鋼橋上部工	銘板工	橋名板	枚	1	
574	鋼橋上部工		橋歴板	枚	1	
575	鋼橋上部工	架設工	シェッド架設	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
576	鋼橋上部工	屋根コンクリート工	溶接金網	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
577	歩道橋本体工	橋脚フーチング工	アンカーフレーム架設	基	1	
578	歩道橋本体工		アンカーフレーム注入モルタル	基	1	
579	歩道橋本体工	歩道橋架設工	歩道橋架設	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
580	歩道橋本体工		側道橋架設	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
581	歩道橋本体工		橋面舗装	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
582	歩道橋本体工		手摺	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
583	歩道橋本体工		高欄	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
584	歩道橋本体工		足場	箇所	1	
585	歩道橋本体工		防護	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
586	鋼橋足場等設置工	橋梁足場工	架設足場	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
587	鋼橋足場等設置工		床版足場	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
588	鋼橋足場等設置工		塗装足場	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
589	鋼橋足場等設置工		側面塗装足場	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
590	鋼橋足場等設置工		支承設置用足場	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
591	鋼橋足場等設置工	橋梁防護工	板張防護	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
592	鋼橋足場等設置工		シート張防護	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
593	鋼橋足場等設置工		ワイヤーブリッジ防護	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
594	鋼橋足場等設置工	昇降用設備工	登り桟橋	箇所	1	
595	鋼橋足場等設置工		工事用エレベーター	基	1	
596	コンクリート橋上部工	桁製作工・床版・横組工	プレテンション桁製作	本	1	
597	コンクリート橋上部工		ポストテンション桁製作	本	1	
598	コンクリート橋上部工		プレキャストセグメント製作	本	1	
599	コンクリート橋上部工		プレキャストセグメント主桁組立	本	1	
600	コンクリート橋上部工		プレビーム桁製作	本	1	
601	コンクリート橋上部工		機械器具損料	式	1	
602	コンクリート橋上部工		PCケーブル	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
603	コンクリート橋上部工		PCケーブル	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
604	コンクリート橋上部工		PCケーブル・緊張	ケーブル	1	
605	コンクリート橋上部工		緊張	ケーブル	1	
606	コンクリート橋上部工		PC鋼棒	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
607	コンクリート橋上部工		PC緊張	箇所	1	
608	コンクリート橋上部工		PC固定	箇所	1	
609	コンクリート橋上部工		PC継手	箇所	1	
610	コンクリート橋上部工		横締めケーブル	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
611	コンクリート橋上部工		鉛直締めケーブル	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
612	コンクリート橋上部工		横締め緊張	箇所	1	
613	コンクリート橋上部工		鉛直締め緊張	箇所	1	
614	コンクリート橋上部工		取付桁結合解放	回	1	
615	コンクリート橋上部工	架設工(押出し架設)	仮支柱	基	1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
616	コンクリート橋上部工		プレフレクション	回	1	
617	コンクリート橋上部工		リリース	回	1	
618	コンクリート橋上部工		主桁解体	主桁本	1	
619	コンクリート橋上部工		桁組立	主桁本	1	
620	コンクリート橋上部工		横桁取付	箇所	1	
621	コンクリート橋上部工		部分プレストレス	径間	1	
622	コンクリート橋上部工		移動型枠	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
623	コンクリート橋上部工		円筒型枠	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
624	コンクリート橋上部工		主桁製作設備	式	1	
625	コンクリート橋上部工	架設工	桁小運搬	本	1	
626	コンクリート橋上部工		桁架設	本	1	
627	コンクリート橋上部工		柱頭部仮支承	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
628	コンクリート橋上部工		桁架設(片持架設)	基	1	
629	コンクリート橋上部工		ベント・鉄塔基礎	式	1	
630	コンクリート橋上部工		押出装置	基	1	
631	コンクリート橋上部工		滑り装置	基	1	
632	コンクリート橋上部工		手延べ桁	基	1	
633	コンクリート橋上部工		桁架設(押出架設)	回	1	
634	コンクリート橋上部工	落橋防止装置工	落橋防止装置	組	1	
635	コンクリート橋上部工	架設支保工	支保工基礎	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
636	コンクリート橋上部工		支保	空m3	10	ただし100空m3未満の場合は1空m3
637	コンクリート橋上部工	支承工	ゴム支承	個	1	
638	コンクリート橋上部工		金属支承設置	個	1	
639	コンクリート橋上部工		変位制限装置	組	1	
640	コンクリート橋上部工		ジョイントプロテクター	組	1	
641	コンクリート橋上部工	橋梁付属物工	鋼・ゴム製伸縮装置	m	0.1	
642	コンクリート橋上部工		鋼製伸縮装置	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
643	コンクリート橋上部工		埋設ジョイント	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
644	コンクリート橋上部工		排水桝	箇所	1	
645	コンクリート橋上部工		排水管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
646	コンクリート橋上部工		場所打地覆	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
647	コンクリート橋上部工		プレキャスト地覆	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
648	コンクリート橋上部工		橋梁用防護柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
649	コンクリート橋上部工		橋梁用高欄	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
650	コンクリート橋上部工		検査路	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
651	コンクリート橋上部工		銘板	枚	1	
652	コンクリート橋上部工	橋梁防護工	PC防護	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
653	コンクリート橋上部工	輸送工	現場取卸(鋼桁)	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
654	コンクリート橋上部工	シェッド購入工	シェッド部材材料費	本	1	
655	コンクリート橋上部工	躯体工	排水マット	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
656	トンネル(NATM)	トンネル掘削工・支保工	掘削・支保	m	0.1	
657	トンネル(NATM)	支保工	吹付	m	0.1	
658	トンネル(NATM)		鋼製支保	m	0.1	
659	トンネル(NATM)		金網	m	0.1	
660	トンネル(NATM)	覆工・防水工	覆工コンクリート・防水	m	0.1	
661	トンネル(NATM)		覆工コンクリート(妻部)	箇所	1	
662	トンネル(NATM)		側壁コンクリート	m	0.1	
663	トンネル(NATM)		床版コンクリート	m	0.1	

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
664	トンネル(NATM)	インバート工	インバート掘削	m	0.1	
665	トンネル(NATM)		インバート	m	0.1	
666	トンネル(NATM)	坑内付帯工	箱抜	箇所	1	
667	トンネル(NATM)		裏面排水	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
668	トンネル(NATM)		湧水処理	箇所	1	
669	トンネル(NATM)		中央排水	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
670	トンネル(NATM)		横断排水	箇所	1	
671	トンネル(NATM)		集水桝	箇所	1	
672	トンネル(NATM)	坑門工	斜面ボルト	本	1	
673	トンネル(NATM)		坑口処理	箇所	1	
674	トンネル(NATM)		型枠(セントル)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
675	トンネル(NATM)	掘削補助工A	フォアパイリング	本	1	
676	トンネル(NATM)		先受け矢板	枚	1	
677	トンネル(NATM)		岩盤固結	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
678	トンネル(NATM)		増し吹付	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
679	トンネル(NATM)		増しロックボルト	本	1	
680	トンネル(NATM)		鏡吹付	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
681	トンネル(NATM)		鏡ロックボルト	本	1	
682	トンネル(NATM)		仮インバート	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
683	トンネル(NATM)		ミニパイプルーフ	本	1	
684	トンネル(NATM)	掘削補助工B	水抜きボーリング	本	1	
685	トンネル(NATM)		垂直縫地	本	1	
686	トンネル(NATM)		パイプルーフ	本	1	
687	トンネル(NATM)		押え盛土	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
688	トンネル(NATM)		薬液注入	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
689	トンネル(NATM)		ディープウェル	日	1	
690	トンネル(NATM)		ウエルポイント	日	1	
691	トンネル(NATM)		トンネル仮巻きコンクリート	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
692	トンネル(NATM)		各種設備	式	1	
693	共同溝	掘削工	掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
694	共同溝	埋戻し工	埋戻し	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
695	共同溝	現場打構築工	防水	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
696	共同溝		防水保護	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
697	共同溝		防水壁	箇所	1	
698	共同溝		目地材	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
699	共同溝		止水板	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
700	共同溝	プレキャスト構築工	プレキャスト躯体	個	1	
701	共同溝		PC鋼材	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
702	共同溝		縦・横締め緊張	箇所	1	
703	共同溝		可とう継手	箇所	1	
704	共同溝		コーキング	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
705	共同溝		シール	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
706	共同溝	付帯設備工	グレーチング	組	1	
707	共同溝		蓋	組	1	
708	共同溝		排水管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
709	共同溝		ルーフドレーン	個	1	
710	共同溝		換気防護柵	箇所	1	
711	共同溝		梯子	本	1	
712	共同溝		ステップ	本	1	
713	共同溝		タラップ	本	1	
714	共同溝		手摺	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
715	共同溝		銘板	枚	1	
716	共同溝	現場打躯体工(構造物単位)	共同溝	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
717	共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
718	電線共同溝	掘削工	開削掘削	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
719	電線共同溝	埋戻し工	埋戻し	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
720	電線共同溝	電線共同溝工	管路	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
721	電線共同溝		プレキャストボックス	個	1	
722	電線共同溝		蓋	組	1	
723	電線共同溝	付帯設備工	ハンドホール	箇所	1	
724	電線共同溝	管路工(管路部)	埋設表示シート	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
725	電線共同溝	管路工(管路部)	スリーブ	個	1	
726	電線共同溝	管路工(管路部)	伸縮継手	個	1	
727	植栽維持工	樹木・芝生管理工	樹木せん定	本	1	
728	植栽維持工		寄植せん定	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
729	植栽維持工		補植	本	1	
730	植栽維持工		移植	本	1	
731	植栽維持工		支柱	本	1	
732	植栽維持工		抜根除草	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
733	植栽維持工		樹木施肥	本	1	
734	植栽維持工		寄植・芝施肥	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
735	植栽維持工		灌水	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
736	植栽維持工		防除	本	1	
737	植栽維持工		寄植・芝薬剤散布	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
738	植栽維持工		芝刈	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
739	河川維持	河川巡視工	緊急巡視	回	1	
740	河川維持	堤防除草工	除草	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
741	河川維持	芝養生工	施肥	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
742	河川維持		抜根	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
743	河川維持	伐木除根工	伐木除根	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
744	河川維持	塵芥処理工	散在塵芥収集	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
745	河川維持		堆積塵芥収集	m3	10	ただし100m3未満の場合は1m3
746	河川維持	水面清掃工	水面清掃	日	1	
747	河川維持	応急処理作業	応急作業	日	1	
748	河川維持	ボーリンググラウト工	注入	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
749	河川維持	ボーリンググラウト工	注入設備据付解体	回	1	
750	河川維持	欠損部補修工	欠損部取壊し	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
751	河川維持	欠損部補修工	欠損部補修	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
752	河川維持	不陸整正工	不陸整正・締固め	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
753	河川維持	付属物復旧工	調整ポスト	個	1	
754	河川維持	付属物設置工	標識	基	1	
755	河川維持	塵芥処理工	処分費	t	1	ただし10t未満の場合は0.1t
756	河川維持	樹木・芝生管理工	捕植	本	1	
757	道路修繕	路面切削工	路面切削	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
758	道路修繕	舗装打換え工	舗装版切断	m	10	ただし100m未満の場合は1m
759	道路修繕		舗装版破砕	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
760	道路修繕	切削オーバーレイ工	切削オーバーレイ	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
761	道路修繕	舗装打換え工・オーバーレイ工	中間層	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
762	道路修繕	路上路盤再生工	路上路盤再生	m2	10	ただし1,000m2未満の場合は1m2
763	道路修繕	床版補強工(鋼板接着・増桁架設工法)	鋼板接着	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
764	道路修繕		クラック処理	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
765	道路修繕		足場	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
766	道路修繕		防護	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
767	道路修繕		増桁架設	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
768	道路修繕	床版増厚補強工	表面荒らし	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
769	道路修繕	床版取替工	鋼製高欄取替	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
770	道路修繕		床版運搬処理	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
771	道路修繕	鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
772	道路修繕	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	m	0.1	
773	道路修繕		埋設ジョイント補修	m	0.1	
774	道路修繕	鋼橋・PC支承工	支承取替	基	1	
775	道路修繕	トンネル補修工	低圧注入工法	トンネル	1	
776	道路修繕	検査路工	検査路	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
777	道路修繕	沓座拡幅工	チッピング	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
778	道路修繕		削孔	孔	1	
779	道路修繕		アンカーボルト挿入	本	1	
780	道路修繕		鋼製沓座設置	箇所	1	
781	道路修繕	排水施設工	排水桝	箇所	1	
782	道路修繕		排水管	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
783	道路修繕	横断歩道橋工	高欄・手摺	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
784	道路修繕		側板	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
785	道路修繕		ノンスリップ	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
786	道路修繕	RC橋脚鋼板巻立て工	鋼板取付	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
787	道路修繕		現場溶接	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
788	道路修繕		定着用アンカー	箇所	1	
789	道路修繕		円形基部補強版	段	1	

番号	工種	種別	細別	単位	県基準	
					数位	備考
790	道路修繕		根巻きコンクリート	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
791	道路修繕	橋脚コンクリート巻立て	コンクリート削孔	箇所	1	
792	道路修繕		コンクリート巻立て	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
793	道路修繕		下地処理	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
794	道路修繕	現場塗装工	素地調整	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
795	道路修繕		塗装(下・中・上塗)	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
796	道路修繕		張紙防止塗装	m2	10	ただし100m2未満の場合は1m2
797	道路修繕		コンクリート面・岩盤清掃	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
798	道路修繕	トンネル工	内装板	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
799	道路修繕		裏込注入	m3	1	ただし10m3未満の場合は0.1m3
800	道路修繕		面導水	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
801	道路修繕		線導水	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
802	道路修繕		鋼板巻立て	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
803	道路修繕		グルービング	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
804	道路修繕		グルービング(路面排水用)	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
805	道路修繕		鋼・ゴム製伸縮装置補修	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
806	道路修繕	橋梁補修工	橋梁地覆補修	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
807	道路修繕		下地処理	橋	1	
808	道路修繕		プライマー塗布	橋	1	
809	道路修繕		下塗り(パテ塗布)	橋	1	
810	道路修繕		中塗り材塗布	橋	1	
811	道路修繕		上塗り材塗布	橋	1	
812	道路維持	巡視・巡回工	通常巡回	回	1	
813	道路維持		緊急巡回	回	1	
814	道路維持	コンクリート舗装補修工	アスファルト注入	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
815	道路維持		舗装版目地補修	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
816	道路維持		クラック処理	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
817	道路維持	アスファルト舗装維持工	わだち掘れ補修	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
818	道路維持		パッチング	t	0.1	ただし1t未満の場合は0.01t
819	道路維持	付属物復旧工	ガードケーブル復旧	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
820	道路維持		転落(横断)防止柵復旧	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
821	道路維持		路側標識復旧	基	1	
822	道路維持		標識板復旧	枚	1	
823	道路維持		視線誘導標復旧	本	1	
824	道路維持		距離標復旧	本	1	
825	道路維持		張紙防止シート復旧	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
826	道路維持	路面清掃工	路面清掃(機械)	km	0.1	ただし1km未満の場合は0.01km
827	道路維持		路面清掃(路肩部・人力)	km	0.1	ただし1km未満の場合は0.01km

番号	工種	種　　別	細　　別	単 位	県基準	
					数 位	備　　考
828	道路維持		路面清掃(歩道・人力)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
829	道路維持		路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
830	道路維持		路面清掃(中央分離帯・人力)	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
831	道路維持	路肩整正	路肩整正(機械)	km	0.1	ただし1km未満の場合は0.01km
832	道路維持		路肩整正(人力)	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
833	道路維持	排水施設清掃工	側溝清掃(人力)	m	10	ただし100m未満の場合は1m
834	道路維持		側溝清掃(機械)	km	0.01	
835	道路維持		管渠清掃	m	10	ただし100m未満の場合は1m
836	道路維持		桝清掃	箇所	1	
837	道路維持	橋梁清掃工	伸縮継手清掃	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
838	道路維持		排水管清掃	m	10	ただし100m未満の場合は1m
839	道路維持		ガードパイプ清掃	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
840	道路維持		トンネル照明器具清掃(機械)	km	0.1	ただし1km未満の場合は0.01km
841	道路維持		トンネル照明器具清掃(人力)	灯	1	
842	道路維持		視線誘導標清掃	本	1	
843	道路維持		トンネル壁面清掃	m2	1	ただし10m2未満の場合は0.1m2
844	道路維持	道路除草工	除草	m2	100	ただし1,000m2未満の場合は10m2
845	道路維持	応急処理工	応急作業	日	1	
846	道路維持	冬季安全施設工	スノーポール設置・撤去	本	1	
847	道路維持		防雪柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
848	道路維持		落雪(せり出し)防護柵	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
849	道路維持		防雪柵現地張出・収納	m	1	ただし10m未満の場合は0.1m
850	雪寒	一般・運搬・歩道除雪	各種	時間	1	
851	雪寒	凍結防止工	各種	時間	1	
852	雪寒		凍結防止剤	t	1	ただし10t未満の場合は0.1t
853	雪寒		凍結防止剤	ℓ	1	ただし10ℓ未満の場合は0.1ℓ
854	雪寒		除雪補助	時間	1	
855	雪寒		積雪投棄	時間	1	
856	雪寒		ハンドガイド式除雪機	時間	1	
857	雪寒		小型除雪車	時間	1	
858	雪寒	安全処理工	雪瑕庇処理	時間	1	
859	雪寒		つらら処理	時間	1	
860	雪寒		人工雪崩	式	1	
861	雪寒	雪道巡回工	巡回	回	1	
862	雪寒	待機補償費	要員・連絡員	時間	1	
863	雪寒		待機補償費	式	1	
864	雪寒	保険費	除雪保険	式	1	
865	雪寒	除雪機械修理工	除雪機械修理	式	1	
866	電気通信		ケーブル	m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
867	電気通信		電線	m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
868	電気通信		電線管	m	10	ただし1,000m未満の場合は1m
869	機械		鋼材類	t	0.01	ただし1t未満の場合は0.001t